

Bariery skrajne mostowe

Отбойники для мостов



MARCEGAGLIA
BUILDTech

steel safety on roadways

Pełna oferta stalowych drogowych barier ochronnych Marcegaglia Buildtech od producenta wyrobów stalowych. Stalowe rozwiązania bezpieczeństwa na drogach.

Barierzy ochronne Marcegaglia Buildtech wchodzi w skład oferty produkcyjnej firmy Marcegaglia i są projektowane, montowane oraz **badane** na zgodność z **wymogami konkretnych norm.**

Certyfikaty

Сертификация - Сертификату - Certificări - Çertifikimet

- **RINA ISO 9001:2008** certyfikaty N. 12370/05/S
- **IQNet - CISQ/RINA** Quality Management System
ISO 9001:2008 Nr rejestracji IT-42009
- **Certyfikaty CE** stałości właściwości

Testy zderzeniowe

Испытания столкновением с препятствием

Краш тестове - Teste de impact - Provat "Crash test"



Bariera skrajna mostowa klasa H4 – potrójnie falowana W4 z panelem siatkowym

Мостовые ограждения класса H4 - мостовое ограждение W4

с тройной волной и сетчатой панелью


Мантинела за мост, клас H4 – тривълнова мантинела за мост W4 с ограда

Parapet de pod clasa H4 - parapet de pod cu 3 ondulații W4 cu panou cu plasă

Kategoria H4 Anësore për urat - Parmak W4 me 3 valëzime për ura me panel rrjetë

H4-W4

potrójnie falowane WF LM



Dane techniczne Характеристики, Характеристики, Caracteristici, Karakteristika

Wysokość Высота, Височина, Înălțime, Lartësia

od 1500 do 3000 mm

Siatka Сетка, Ограда, Plasă, Rrjeta

M50x50 Th=2,5


Raporty z testów zderzeniowych, Отчеты по испытаниям столкновением, Резултати от краш тестове Rapoarțele testului de impact, Raporti i provës

Nr testu	Lab. badawcze	Test	Typ	Długość bariery (m)	Masa (kg)	Prędkość (km/h)	ASI maks. 1.4	THIV maks. 33 km/h	D m	Vi m	W m
PROVA 878	Aisico	TB81	Boczny 20°	86,5	38.000	65	-	-	1	2,2	1,3=W4
PROVA 877	Aisico	TB11	Boczny 20°	86,5	900	100	1,1=B	27	0,4	-	0,6=W1

Raportu z prób zderzeniowych Тест удерживающей способности nn. PS/021/14

www.marcegaglia.com

15068 Pozzolo Formigaro, Alessandria - Italy
phone +39 . 0143 77 61 • fax +39 . 0143 77 63 53



Opis Описание		Material Материал
4	Drut usztywniający Натягивающий трос, Ограда с преплетена тел, Hobană, Teli lidhës	Th=3 mm
3	Siatka zgrzewana elektrycznie Сварная сетка, Електрозаварена ограда, Plasă electrosudată, Rrjetë me saldim elektrik	M50x50 Th=2,5
2	Wspornik mocujący z podkładką dystansową Крепежный кронштейн с проставкой, Крепежна скоба с разделитель, Consolă de fixare cu distanțier, Kllapë fikuese me distancator	-
1	Słupek "U" Столб "U", U-образно стълбче, Stâlp U, Shtyllë "U"	45x50 Th=2,5
0	Bariera H4BPW4 Ограждение H4BPW4, Барьера H4BPW4, Barieră H4BPW4, Barrière H4BPW4	-